โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คสล.1 ชั้น

ตามแบบ อบต.บ้านขาม แบบเลขที่ รายการที่

กองช่าง อบต.บ้านขาม เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ	จำนวนเงิน		
1	**งานเตรียมพื้นที่และฐานราก**								
1.1	ถมดินปรับพื้นที่(สูงเฉลี่ยจากระดับดินเดิม 0.50m.)	180.00	ลบ.ม.	93.46	16,823		0.00	16,822.80	
1.2	วางผังอาคาร	1.00	เหมา					500.00	
1.3	ขุดดินฐานรากพร้อมถมกลับ	42.00	ลบ.ม.		0	125.00	5,250.00	5,250.00	
1.4	ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น	3.50	ลบ.ม.	492.21	1,723	91.00	318.50	2,041.24	
1.5	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.80	ลบ.ม.	1,445	2,601	398.00	716.40	3,317.40	
	รวม 1							**27,931.44**	
2	**งานโครงสร้าง**								
2.1	ทรายหยาบรองพื้น	10.00	ลบ.ม.	492.21	4,922	99.00	990.00	5,912.10	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	42.00	ลบ.ม.	1,656.00	69,552.00	498.00	20,916.00	90,468.00	
2.3	เหล็กเสริม RB6mm.	180.00	กก.	16.420	2,955.60	4.10	738.00	3,693.60	
2.4	เหล็กเสริม RB9mm.	115.00	กก.	15.360	1,766.40	4.10	471.50	2,237.90	
2.5	เหล็กเสริม DB12mm.	825.00	กก.	15.310	12,630.75	3.30	2,722.50	15,353.25	
2.6	เหล็กเสริม DB16mm.	1,285.00	กก.	15.140	19,454.90	3.30	4,240.50	23,695.40	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวันชัย ธรรมสุจริต)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....กรรมการ
(พ.จ.อ.ชัยเชษฐ สาตร์สาคร)
นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเชิด ประทุมชาติ)
วิศวกรโยธา